



12
403

Afstaða og frágangur við þakrennu

- 1 Áfella, innri **24c**
- 2 Oluukitti
- 3 Trapisuskinna 45mm, litur: rautt
- 4 Skrúfa, 19A 6,3x250mm 1 stk. í hverja hábáru
- 5 Plasthetta, litur: rautt
- 6 Þéttifrauð
- 7 Timburþiti 45x195mm með sniði
- 8 Skrúfa, 19A 6,3x200mm m/m 500mm
- 9 Skrúfa, 19A 6,3x35mm 2 stk. í hverja lágbáru
- 10 Bárubéttilisti, neðri (settur í hábáru)
- 11 Áfella, við rennu litur: rautt **22**
- 12 Renna og rennubönd, við aðra hverja hábáru litur: rautt
- 13 Skrúfa 4,8x38mm Torx, 2 stk. í hvert rennuband
- 14 Áfella, snjóhemill litur: rautt **21**
- 15 Skrúfa 6,3x22mm, 2 stk. í hverja hábáru litur: rautt
- 16 Skrúfa 4,8x35mm, m/m 500mm litur: rautt

Stoppa fyrir einingar komið fyrir áður en klætt er.
Einn stoppari fyrir hverja einingu.
Passa þarf að setja þéttiefni þannig að bakning þéttist við innriáfelli.
Sjá skyrningarblað.

Öll áhrök og áfritun teikningar að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi LímtréVinnmet ehf.



Byggingadeild - Límþjálfari 2 - 110 Reykjavík
Ít. 440510-1160 - Sími: 412 5300

Helstu deili
Steinullareiningar

Heið teikningar

Rennudeili

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| Teknað af: | Málharkari: | Verknumer: | Nr. teikningar |
| GS | | | D3 |
| Yfirfráð af: | Dagsetning: | Utgáfa nr.: | Blasstað A3 |
| 21.8.2020 | | | Helstu fylgihlutir með yfirlingum.dwg |